

Změna č.18



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa)

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00533
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: **1. Změny v projektu – v technologickém řešení střechy**



Původní text/hodnota

1.

764 Konstrukce klempířské - dle PD**590 750**

361	7643113241	Krytina Al tl 0,8 mm hladká střešní š 600 mm do 30° ozn. K 18	m2	695,000	850	590 750
-----	------------	---	----	---------	-----	---------

Návrh změny textu/hodnoty

1.

764 Konstrukce klempířské - změna**590 750**

	Geotextilie 300 g/m2+ mPVC Sikaplan 15G mech. Kotvená	m2	695,000	608	422 352
	Okapnice r.š. 240 mm - K25	bm	47,000	246	11 562
	Lišta r.š. 150 mm - K 26	bm	47,000	175	8 225
	Okapnice r.š. 285 mm - K 27	bm	12,000	271	3 252
	Úhelník r.š. 100 mm - K28	bm	309,000	132	40 788
	Oplechování římsy r.š. 440 mm - K29	bm	15,000	504	7 560
	Lišta r.š. 150 mm - K 30	bm	64,000	175	11 200
	Lišta r.š. 100 mm - K31	bm	23,000	132	3 036
	Lišta r.š. 100 mm - K32	bm	23,000	132	3 036
	Okapnice r.š. 250 mm - K33	bm	63,000	257	16 191
	Sněhový zachytávač jednorubkový Al	bm	80,000	794	63 548

Místo změny v dokumentaci


1. Položkový rozpočet

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. V projektové dokumentaci je na šikmých střeších navržena plechová krytina. V průběhu odkrývání střešních konstrukcí a podhledů bylo zjištěno, že se v odkrytém prostoru nenachází žádná pojistná hydroizolace. Papírová lepenka pod plechem je ve značně nevyhovujícím stavu. Protože navržená falcovaná plechová krytina není vodonepropustná, mohlo by v budoucnu docházet k průniku vody do nových konstrukcí. Přidání pojistné hydroizolace by znamenalo značný zásah do střechy. Řešením je použití fólie. Se změnou krytiny souvisí nutnost použití poplastovaných ukončovacích plechů a zřízení zachytávačů sněhu. Tato změna nemá dopad do rozpočtu a tedy celkové ceny díla.

Žádáme o povolení změny střešní krytiny z původního Al plechu na fólii Sikaplan 15G včetně souvisejících prvků.

Změna nemá dopad na celkovou cenu stavebního díla, celková cena ve výši 590 750,- Kč zůstává nezměněna.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		31.3.2010

Semilech dne 31.3.2010



