OINJGA
91.1-V5

10 -06- 2009 Č.j.: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Chrudim

[redacted]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	PARDUBICE
			08.06.2009

[redacted]

Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážená paní,

jako kontakt [redacted], která je účastníkem veřejné zakázky „Dům na půl cesty Chrudim" vás žádám o poskytnutí následujících informací :

1.) V dokumentaci Architektonicko – stavební je nosná konstrukce pultové střechy tvořena systémem nosníků a stropnic. Ve výkresové části – výkr. Č. SO 01.1-07 jsou tyto nosníky zakresleny pouze schematicky půdorysem. Ve výkazu výměr se hovoří o atypických tvarech. Dle těchto nedostatečných podkladů nelze relevantně ocenit. Požadujeme doplnění dokumentace a to – tvary nosníků se soupisem jednotlivých prvků,
2.) V dokumentaci Architektonicko –stavební je střešní krytina a obvodový plášť tvořen panely Kingspan. Popis těchto panelů je nedostatečný. Dle těchto nedostatečných podkladů nelze relevantně ocenit. Požadujeme doplnění dokumentace a to – barevnost panelu dle RAL.
3.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části je uvedena pol. č. 47 – Osazení doplň. Prvků střešních vazníků (výpis FE prvků). Výpis Fe prvků není na CD s zadávací dokumentací. Žádáme jeho doplnění.
4.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části jsou v části 766 Konstrukce truhlářské uvedeny pod. číslem položky 88až101, 104až123, 128 prvky které nejsou blíže v projektové dokumentaci specifikovány. Žádáme o doplnění technických specifikací – tj. tabulky oken, dveří a stěn s nákresem prvků a jejich popisem.
5.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části je v části 766 Konstrukce truhlářské uveden pod. číslem položky 127prvek, který není blíže v projektové dokumentaci specifikován. Žádáme o doplnění technických specifikací – materiál, barevnost.
6.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části je v části 766 Konstrukce truhlářské uveden pod. číslem položky 129 prvek, který není blíže v projektové dokumentaci specifikován. Žádáme o vysvětlení.
7.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části je v části 766 Konstrukce truhlářské uveden pod. číslem položky 130 a 131prvek, který není blíže v projektové dokumentaci specifikován. Žádáme o doplnění technických specifikací – způsob kotvení, hrana, spoj.
8.) Ve výkazu výměr Architektonicko-stavební části jsou v části 767 Konstrukce zámečnické uvedeny pod. číslem položky 135až142 a 145 prvky které nejsou blíže v projektové dokumentaci specifikovány. Žádáme o doplnění technických specifikací –tj. tabulky zámečnických výrobků a konstrukcí s nákresem prvků a jejich popisem.
9.) V dokumentaci Architektonicko – stavební je zmínka, že okna budou vybavena venkovními žaluziemi. Ve výkazu výměr toto není uvedeno. Žádáme o sdělení, zda jsou součástí zadávací dokumentace a pokud ano o jejich bližší technickou a materiálovou specifikaci.
10.) V dokumentaci Architektonicko – stavební je zmínka o výstavbě zahradního altánu. Ve výkazu výměr toto není uvedeno.Žádáme o sdělení, zda je součástí zadávací dokumentace a pokud ano o doplnění výpisu prvků.
11.) V dokumentaci Architektonicko – stavební je zmínka o zřízení přístřešku na popelnice. Ve výkazu výměr toto není uvedeno.Žádáme o sdělení, zda je součástí zadávací dokumentace a pokud ano o doplnění položek do výkazu výměr.
12.) V dokumentaci F.1 SO 01,3 –ZTI – je uvedeno že: barvy zařizovacích předmětů dle výběru investora. Žádáme o dopřesnění barvy (např. typu) zařizovacích předmětů v tomto stupni projektové dokumentace.

[redacted]

[redacted]

13.) V dokumentaci F2 SO 02 – Oplocení – jediné dopřesnění k typu kamenné zdi že použité materiály budou specifikovány v prováděcí dokumentaci. Pro relevantní ocenění, žádáme o dopřesnění typu v tomto stupni projektové dokumentace.
14.) V dokumentaci F2 SO 09 Přípojka elektro je uvedeno že „V rámci provedení přípojky objektu bude zrealizována přeložka vrchního venkovního vedení a zároveň provedeno i nové připojení stávajících odběratelů". Z dokumentace nevyplívá o kolik odběratelů se jedná – žádáme toto vyspecifikovat a položky doplnit do výkazu výměr.
15.) V dokumentaci v části Souhrnná technická zpráva je uvedeno: „Před zahájením demoličních prací je dále nutné provést přeložku stávající plynové přípojky k domu č.p. 171, ..". Obhlídkou na místě samém bylo zjištěno, že demolice je již provedena. Žádáme o sdělení, jak je to s přeložkou stávající plynové přípojky k č.p. 171, tj. zda je součástí zadávací dokumentace, nebo je již provedena.
16.) V dokumentaci je uvedeno, že na střechu budou instalovány sněhové zachytávače. Požadujeme doplnit jejich umístění, typ a doplnění do výkazu výměr.

S pozdravem [redacted]

[redacted]