vše pod kódem: 01 03 01

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
003		**Svislé konstrukce**				**58 933**		**7,067**		**0,000**
1	310239211	Zazdívka otvorů pl 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,269	3 754,60	1 010	1,77821	0,478	0,00000	0,000
2	317168130	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 100 cm	kus	6,000	296,50	1 779	0,03739	0,224	0,00000	0,000
3	317168137	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 275 cm	kus	4,000	1 055,00	4 220	0,10172	0,407	0,00000	0,000
4	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,356	6 450,90	2 297	0,01221	0,004	0,00000	0,000
5	999281111	Přesun hmot pro budovy do 25 m	t	7,070	493,20	3 487	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	317168131	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 125 cm	kus	2,000	374,20	748	0,04657	0,093	0,00000	0,000
7	342248112	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5	m2	49,200	688,60	33 879	0,11910	5,860	0,00000	0,000
8	317 001	Dodávka ocelových válcovaných nosníků vč.pásoviny	T	0,397	29 000,00	11 513	0,00000	0,000	0,00000	0,000
006		**Povrchy**				**142 957**		**16,555**		**0,000**
1	612401964	Příplatek za omezený prostor při vnitřních omítkách štukových	m2	96,239	40,50	3 898	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	612421637	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová zdiva štuková	m2	171,481	242,40	41 567	0,04766	8,173	0,00000	0,000
3	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tl do 80 mm	m3	1,373	2 911,40	3 997	2,26100	3,104	0,00000	0,000
4	631312611	Mazanina z betonu zn III tl 80 mm	m3	1,444	3 185,10	4 599	2,42198	3,497	0,00000	0,000
5	631319151	Příplatek za přehlazení ocelovým hladítkem mazaniny tl 80 mm	m3	1,444	575,20	831	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	631319171	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 80 mm	m3	1,444	182,60	264	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	931961115	Vložky do dilatačních spár z polystyrénových desek tl 10 mm	m2	15,855	107,20	1 700	0,00063	0,010	0,00000	0,000
8	999281111	Přesun hmot pro budovy do 25 m	t	16,550	493,20	8 162	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	622451143	Vnější omítka cementová stěn štuková plstí hlazená složitosti II	m2	8,000	318,00	2 544	0,05722	0,458	0,00000	0,000
10	631 99-0101	Vnější omítky a nástřik hmotou WEBER PRAL	m2	131,266	450,00	59 070	0,01000	1,313	0,00000	0,000
11	631 99-0102	Zpětná montáž původních kamenných parapetních desek	m	54,420	300,00	16 326	0,00000	0,000	0,00000	0,000
008		**Trubní vedení**				**7 257**		**0,107**		**0,000**
1	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN125	m	13,000	115,60	1 503	0,00206	0,027	0,00000	0,000
2	28611308	Trubka kanál KGEM-125x2000mm SN4	kus	7,000	350,00	2 450	0,00363	0,025	0,00000	0,000
3	008 001	Propojení dešťové kanalizace do stávající kanalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500	0,00500	0,005	0,00000	0,000
4	008 002	Dodávka a osazení lapače střešních splavenin	ks	1,000	1 750,00	1 750	0,05000	0,050	0,00000	0,000
5	999281111	Přesun hmot pro budovy do 25 m	t	0,110	493,20	54	0,00000	0,000	0,00000	0,000
009		**Ostatní konstrukce a práce**				**175 421**		**2,222**		**0,000**
1	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,2 m v do 10 m	m2	664,440	48,50	32 225	0,00200	1,329	0,00000	0,000
2	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	157,481	116,00	18 268	0,00186	0,293	0,00000	0,000
3	009 001	Dodávka a osazení větrací trubky DN 125 mm	ks	3,000	250,00	750	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	009 002	Dodávka a osazení venkovní větrací žaluzie nerez 150x150 mm	ks	3,000	500,00	1 500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	009 003	Dodávka a osazení vnitřní větrací žaluzie bílé plast 150x150 mm	ks	3,000	200,00	600	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	009 004	Dodávka a osazení axiálního ventilátoru s připojením	ks	1,000	1 500,00	1 500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	941941191	Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového s podlahami š 1 m v do 10 m	m2	664,440	33,00	21 927	0,00000	0,000	0,00000	0,000

8	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,2 m v do 10 m	m2	664,440	34,70	23 056	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	009 005	Zhotovení prostupu střešní konstrukcí	kpl	1,000	2 500,00	2 500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	999281111	Přesun hmot pro budovy do 25 m	t	2,220	493,20	1 095	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	009 101	Doplnění travertinového fasádního obkladu po zazdění otvoru	m2	12,000	6 000,00	72 000	0,05000	0,600	0,00000	0,000
095		**Bourací práce**				**202 541**		**1,208**		**46,035**
1	216904111	Očištění ploch tlakovou vodou - horkou a párou	m2	432,794	142,70	61 760	0,00056	0,242	0,00000	0,000
2	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl 150 mm	m2	28,086	115,50	3 244	0,00068	0,019	0,26100	7,330
3	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	10,718	564,20	6 047	0,00131	0,014	1,80000	19,292
4	962042334	Bourání podstavce	m3	2,670	2 186,20	5 837	0,01282	0,034	2,20000	5,874
5	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl 2 m2	kus	8,000	34,60	277	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	968061126	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl nad 2 m2	kus	25,000	62,20	1 555	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl 4 m2	m2	103,873	128,20	13 317	0,00094	0,098	0,05400	5,609
8	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 0,25 m2 na MVC nebo MV tl 600 mm	kus	3,000	1 513,40	4 540	0,00137	0,004	0,27600	0,828
9	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 4 m2 na MVC nebo MV tl 150 mm	m2	3,916	303,10	1 187	0,00055	0,002	0,27000	1,057
10	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 0,16 m2 hl 150 mm	kus	8,000	131,20	1 050	0,00050	0,004	0,03100	0,248
11	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 0,25 m2 hl 300 mm	kus	4,000	251,20	1 005	0,00093	0,004	0,09700	0,388
12	975053151	Víceřadové podchycení stropů v 3,5 m zatížení nad 1,5 MPa	m	12,000	413,20	4 958	0,03039	0,365	0,00000	0,000
13	975058151	Příplatek ZKD 1 m v zatížení nad 1,5 MPa při víceřadovém podchycení stropů	m	12,000	39,70	476	0,00618	0,074	0,00000	0,000
14	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV rozsahu 100 %	m2	8,000	43,60	349	0,00000	0,000	0,05900	0,472
15	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl nad 2 m2	m2	72,591	66,10	4 798	0,00000	0,000	0,06800	4,936
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	46,035	150,50	6 928	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	46,035	80,90	3 724	0,00000	0,000	0,00000	0,000
18	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,035	287,90	13 253	0,00000	0,000	0,00000	0,000
19	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	460,350	20,50	9 437	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	460,350	16,80	7 734	0,00000	0,000	0,00000	0,000
21	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	46,035	19,70	907	0,00000	0,000	0,00000	0,000
22	095 001	Demontáž stávajících kamenných parapetů	m	54,420	150,00	8 163	0,00500	0,272	0,00000	0,000
23	216904113	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	131,266	109,50	14 374	0,00058	0,076	0,00000	0,000
24	999 10-1010	Poplatek za uložení suti na skládku - stavební suť	t	46,035	600,00	27 621	0,00000	0,000	0,00000	0,000
713		**Izolace tepelné**				**900**		**0,011**		**0,000**
1	713121111	Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,300	15,30	50	0,00003	0,000	0,00000	0,000
2	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí fĺií PE	m2	3,300	40,40	133	0,00122	0,004	0,00000	0,000
3	28375883	Deska EPS 100 Z 1000x1000x80 mm	m2	3,630	193,00	701	0,00200	0,007	0,00000	0,000
4	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	8,840	1,77	16	0,00000	0,000	0,00000	0,000
720		**Zdravotechnika**				**10 795**		**0,052**		**0,000**

1	725112142	Klozet keramický kombi vč.příslušenství a napojení	soubor	1,000	6 429,20	6 429	0,03256	0,033	0,00000	0,000
2	725211211	Umyvadlo keramické s krytem na sifon - dodávka a osazení vč.napojení	soubor	1,000	2 571,50	2 572	0,01794	0,018	0,00000	0,000
3	725824114	Baterie umyvadlová páková	soubor	1,000	1 580,10	1 580	0,00184	0,002	0,00000	0,000
4	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	105,810	2,02	214	0,00000	0,000	0,00000	0,000
763		**Dřevěná prefabrikace**				**7 163**		**0,090**		**0,000**
1	763 001	Opláštění ocelového nosníku z desek SDK GKF 12,5	m	6,030	1 100,00	6 633	0,01500	0,090	0,00000	0,000
2	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	66,330	7,99	530	0,00000	0,000	0,00000	0,000
766		**Konstrukce truhlářské**				**857 398**		**0,000**		**0,000**
1	766 001	Dodávka a osazení vnitř dveří jednokř hladkých 800/1970 mm vč. kování a obložk zárub. ozn 1/P	ks	1,000	13 000,00	13 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	8 511,000	0,74	6 298	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	766 002	Dodávka a osazení vnitř dveří jednokř hladkých 600/1970 mm vč. kování a obložk zárub. ozn 2/L	ks	2,000	11 000,00	22 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	766 003	Dodávka a osazení vnitř dveří jednokř hladkých 700/1970 mm vč. kování a obložk zárub. ozn 3/L	ks	1,000	12 000,00	12 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	766 010	Dodávka a osazení vchodové systavy z profilů euro 2950x3050 mm ozn 4	ks	1,000	95 000,00	95 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	766 020	Dodávka a osazení okna z profilů euro 1340x3050 mm ozn 5	ks	9,000	36 000,00	324 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	766 030	Dodávka a osazení okna z profilů euro 760x320 mm ozn 6	ks	4,000	3 900,00	15 600	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	766 040	Dodávka a osazení okna z profilů euro 1030x3050 mm ozn 7	ks	6,000	28 500,00	171 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	766 050	Dodávka a osazení okna z profilů euro 1030x3050 mm ozn 8	ks	1,000	28 500,00	28 500	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	766 060	Dodávka a osazení okna z profilů euro 1030x3050 mm ozn 9	ks	6,000	24 000,00	144 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	766 070	Dodávka a osazení okna z profilů euro 1030x3050 mm ozn 10	ks	1,000	26 000,00	26 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**19 769**		**0,534**		**0,000**
1	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	23,675	389,20	9 214	0,00530	0,125	0,00000	0,000
2	771 001	Dodávka keramické dlažby dle výběru investora - cenová úroveň	m2	27,226	350,00	9 529	0,01500	0,408	0,00000	0,000
3	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	187,430	5,47	1 025	0,00000	0,000	0,00000	0,000
781		**Obklady keramické**				**38 234**		**0,749**		**0,000**
1	781444121	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných flexibilní lepidlo do 19 ks/m2	m2	43,818	337,10	14 771	0,00560	0,245	0,00000	0,000
2	781449192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných za omezený prostor	m2	43,818	143,70	6 297	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	781 901	Dodávka keramického obkladu - dle výběru investora v cenové úrovni	m2	50,391	320,00	16 125	0,01000	0,504	0,00000	0,000
4	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	371,930	2,80	1 041	0,00000	0,000	0,00000	0,000
783		**Nátěry**				**113 471**		**0,421**		**0,000**
1	783101811	Odstranění nátěrů oškrabáním	m2	584,298	21,90	12 796	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	783522222	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m2	584,298	172,30	100 675	0,00072	0,421	0,00000	0,000
784		**Malby**				**34 009**		**0,519**		**0,000**

1	784453651	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	960,696	35,40	34 009	0,00054	0,519	0,00000	0,000
VRN		**Vedlejší rozpočtové náklady**				**120 000**		**0,000**		**0,000**
1	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	120 000,00	120 000	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		Objekt celkem				**1 788 847**		**29,536**		**46,035**